

Maßnahmen nach Betriebseinstellung

Nach Betriebseinstellung verpflichtet sich der Betreiber, die Anlage gemäß §35 Abs. 5 S. 2 BauGB vollständig zurückzubauen und den Standort wieder in den vorherigen Zustand zu versetzen.

Sollte der vollständige Rückbau als unverhältnismäßig zu beurteilen sein oder öffentliche Belange insbesondere des Umwelt- und Naturschutzes durch den vollständigen Rückbau erheblich nachteilig beeinträchtigt werden, ist dies im Einzelfall durch die zuständige Genehmigungsbehörde zu entscheiden.

Bei der technischen Umsetzung der Rückbaumaßnahme steht die Firma ENERCON dem Betreiber beratend zur Verfügung, zudem hat der Betreiber die Möglichkeit, die Firma ENERCON mit dem Rückbau zu beauftragen.

Aktuelle Rückbaukostenschätzungen werden von der Firma ENERCON jährlich herausgegeben. Diese unverbindlichen Kostenschätzungen basieren auf den gesammelten Erfahrungen und den aktuellen Rohstoff- sowie Personalkosten.

Bauvorhaben : Errichtung und Betrieb von 3 Windkraftanlagen
2x Enercon E-160 EP5 E3 / 5560 KW - NH 119,83 GH 199,83
1x Enercon E-138 EP3 E3 / 4260 KW - NH 110,24 GH 179,40

Bauort : 24994 Weesby / Böxlund, nördl. der L192

Bauherr : Bürgerwindpark BB Wind GmbH & Co. KG
Erlenweg 5, 24994 Böxlund


**Rückbauverpflichtung der neu geplanten Anlagen
sowie der Bestandsanlagen**

Die Bürgerwind BB Wind GmbH & Co. KG verpflichtet sich nach der Beendigung des Betriebes der neu beantragten Windenergieanlagen, die WEA incl. Fundament alle ober- und unterirdischen Anlagen/teile, Nebenanlagen und versiegelte Flächen zurückzubauen und das Gelände wiederherzustellen.

Dies Rückbauverpflichtung / Baulasten werden im Baulastenverzeichnis, die das Bauamt in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg gem § 35 Abs. 5 BGB) veranlasst, schriftlich niedergelegt.

Böxlund, den 07.04.2025
Ort, Datum


Behrendorf, den 07.04.2025
Ort, Datum



Bauherr

Ingenieurbüro für Bauwesen
Dipl.-Ing. Eugen Siefert
Behrendorf 7 · 25850 Behrendorf
Tel. 04843 / 20 50 50 · Fax 04843 / 20 50 520



Entwurfsverfasser




Kartengrundlage: Digitale topographische Karten DTK5 /ALKIS
© GeoBasis-DE/LVermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de)
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein

	Gemeinde	Gemarkung	Flur	Flurst.	Gel.mNHN	OK mNHN
WEA 1	Weesby	1175	3	9	16,00	216,00
WEA 2	Weesby	1175	3	13	18,00	218,00
WEA 3	Böxlund	1169	1	25	19,00	199,00

WEA 1		
UTM ETRS89	509965	6079600
Gauss-Kr. R/H	3510038.73	6081593
Br.L.-grad, dezi.	9.15525272	54.86338273
Br.L.-grad.	9° 9' 18.90979	54° 51' 48.17783
WEA 2		
UTM ETRS89	510417	6079349
Gauss-Kr. R/H	3510490.91	6081341.9
Br.L.-grad, dezi.	9.1622857	54.86111789
Br.L.-grad.	9° 9' 44.22852	54° 51' 40.0244
WEA 3		
UTM ETRS89	511520	6079549
Gauss-Kr. R/H	3511594.35	6081541.99
Br.L.-grad, dezi.	9.17947715	54.86289103
Br.L.-grad.	9° 10' 46.11774	54° 51' 46.40771



 Ingenieurbüro für Bauwesen Dipl.-Ing. Eugen Siefert	
Norderdorf 7 - 25850 Behrendorf Tel. 04843 / 20 50 50 - Fax 04843 / 20 17 6 E-Mail: Eugen.Siefert@eugensiefert.de	
Bauvorh.: Errichtung u. Betrieb von 3 Windkraftanlagen in der Gemeinde Weesby / Böxlund	
Bauherr: BWP BB Wind GmbH & Co.KG Erlenweg 5, 24994 Böxlund	
Bauteil: Lageplan Rückbau	Projekt-Nr. 25-0024 Blatt Nr.: LP 8.2.2 Masstab: 1 : 5.000 gez.: H.H.-A. Dat.: 07.04.2025 geändert:
Antrag	

Anlagentyp:		E-138 EP3 E3 HST111m
Parkgröße:		1 Windenergieanlage
Leistung		GP [EUR]
Demontage WEA + Stahlsektion	Netzabbindung Demontage Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) Demontage Stahlturnkomponenten	77.080 €
Demontage Fundament	Abnahme Fundamentabdeckung Demontage Fundament Recycling + Transport	39.830 €
Transport	Abtransport Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) 200km Abtransport Stahlturnkomponenten 200 km	13.874 €
Recycling	Recycling Turm (Stahlkomponenten) Recycling Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) Recycling Kabel	-84.016 €
<u>Summe Netto pro Windenergieanlage:</u>		<u>46.768 €</u>
Gültigkeitszeitraum: 01. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025 Die Kostenschätzung bezieht sich auf einen Rückbau nach Ende der Auslegungslbensdauer. Diese Kostenschätzung dient nur der Information. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Kostenschätzung stellt kein Angebot dar und ist keine Zusicherung, dass ENERCON die Rückbauleistung zur oben genannten Summe ausführt.		

Anlagentyp:		E-160 EP5 E3 HST120m
Parkgröße:		1 Windenergieanlage
Leistung		GP [EUR]
Demontage WEA + Stahlsektion	Netzabbindung Demontage Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) Demontage Stahlturnkomponenten	173.840 €
Demontage Fundament	Abnahme Fundamentabdeckung Demontage Fundament Recycling + Transport	39.060 €
Transport	Abtransport Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) 200km Abtransport Stahlturnkomponenten 200 km	31.291 €
Recycling	Recycling Turm (Stahlkomponenten) Recycling Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) Recycling Kabel	-98.214 €
<u>Summe Netto pro Windenergieanlage:</u>		<u>145.977 €</u>
Gültigkeitszeitraum: 01. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025 Die Kostenschätzung bezieht sich auf einen Rückbau nach Ende der Auslegungslbensdauer. Diese Kostenschätzung dient nur der Information. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Kostenschätzung stellt kein Angebot dar und ist keine Zusicherung, dass ENERCON die Rückbauleistung zur oben genannten Summe ausführt.		